

# 工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	明神中継所 マイクロ無線鉄塔老朽部材修繕
2	工 事 期 間	2023年9月1日 ~ 2024年2月1日 (予定)
3	工 事 場 所	徳島県阿南市椿町旭野211-94 四国電力送配電株式会社 明神中継所
4	工 事 目 的	マイクロ無線鉄塔における劣化部材の発錆等に伴い、修繕工事を実施する。
5	工 事 内 容	○明神中継所 劣化部材 老朽修繕 ・運用中設備への養生、落下防止対策 ・マイクロ無線鉄塔の劣化部材(ボルト/避雷針/踊場/手摺)取替 ・上記作業に伴う付帯作業 ・撤去部材の産業廃棄物処理 等
6	そ の 他	・通信鉄塔上の作業に関する知識および技術を有すること。 ・稼働中の電気通信設備近傍での作業があるため、電気通信設備の知識を有すること。 ・マイクロ無線中継所内での工事の場合、構内への一般公衆の侵入を防止する観点から、門扉管理を始めとするマイクロ無線中継所の入退所手続きの方法を別途、指示する。 ・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。