

# 工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	雲辺寺光中継所廃止に伴う光ケーブル用埋設配管撤去
2	工 事 期 間	2024年3月 ～ 2024年4月
3	工 事 場 所	雲辺寺光中継所、四国中央東幹線#70鉄塔 他
4	工 事 目 的	雲辺寺光中継所廃止にあたり、四国中央東幹線#70鉄塔OPGW接続箱～局舎までの光ケーブル用埋設配管を撤去する。
5	工 事 内 容	○雲辺寺光中継所引込光ケーブル用埋設配管の撤去 ・鉄塔立ち上がり部 × 約100m ・地中埋設部 × 約200m ・埋設部掘り起こし、掘り戻し ・掘り起こしに伴う伐採 ・撤去作業に伴う地権者交渉 等
6	そ の 他	・送電鉄塔上での工事およびOPGW（光ケーブル）に関する知識および技術を有すること。 ・電力保安通信設備に関する知識および技術を有すること。 ・当社が指示する材料および作業に有する機器等は受注者が準備すること。 ・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。