

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	三島変電所本館屋上 無線鉄塔除却
2	工 事 期 間	2024年 5月 7日 ~ 2024年 7月27日 (予定)
3	工 事 場 所	愛媛県四国中央市中曾根町173 四国電力送配電株式会社 三島変電所
4	工 事 目 的	マイクロ波無線用アンテナは新しい無線鉄塔への移設完了済であり、発錆等の劣化が著しいため、本館屋上にある旧無線用鉄塔の除却工事を実施する。
5	工 事 内 容	○マイクロ波無線鉄塔の除却 ・無線鉄塔（高さ約25m+本館約5.5m、重量約8t）の解体作業 ・解体部材等の落下防止対策 ・上記作業に伴う付帯作業、安全対策 ・撤去部材の庫入れ（松山倉庫）、産業廃棄物処理 等
6	そ の 他	・通信鉄塔上の作業に関する知識および技術を有すること。 （マイクロ波の電波伝搬路近傍での作業有り） ・当社が指示する材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 ・稼働中の電気通信設備近傍での作業があるため、電気通信設備の知識を有すること。 ・三島変電所に隣接する通信機械室構内での工事の場合、構内への一般公衆の侵入を防止する観点から、門扉管理を始めとする変電所入退所手続きの方法を別途、指示する。 ・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。