

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	壺神山中継所 無線鉄塔部材取替
2	工 事 期 間	2024年11月 1日 ~ 2025年 3月31日 (予定)
3	工 事 場 所	愛媛県大洲市戒川字ドヲド乙657-3 四国電力送配電株式会社 壺神山中継所
4	工 事 目 的	マイクロ無線鉄塔における劣化部材の取替工事を実施する。
5	工 事 内 容	○劣化部材の老朽修繕 ・ 運用中設備への養生、落下防止対策 ・ マイクロ無線鉄塔の劣化部材(ボルト/セフティーレール/踊場/手摺)取替 ・ 上記作業に伴う付帯作業 ・ 撤去部材の産業廃棄物処理 等
6	そ の 他	・ 通信鉄塔上の作業に関する知識および技術を有すること。 ・ 当社が指示する材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 ・ 稼働中の電気通信設備近傍での作業があるため、電気通信設備の知識を有すること。 ・ 壺神山中継所に隣接する通信機械室構内での工事の場合、構内への一般公衆の侵入を防止する観点から、門扉管理を始めとするマイクロ無線中継所の入退所手続きの方法を別途、指示する。 ・ 請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。