

# 工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	結合装置撤去工事
2	工 事 期 間	記載の通り
3	工 事 場 所	記載の通り
4	工 事 目 的	フォルトロケータ等廃止に伴い、結合装置撤去工事を実施する。
5	工 事 内 容	<p>○結合装置撤去工事</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 結合装置撤去 （ライントラップ、結合コンデンサ、CFボックス、同軸ケーブル他）</li><li>・ 結合コンデンサ内油抜き（PCB含有検査用）</li><li>・ 結合装置架台撤去</li><li>・ 基礎撤去</li><li>・ 上記に伴う作業区画および養生等の付帯作業</li><li>・ 撤去部材の産業廃棄物処理 等</li></ul>
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 結合装置撤去工事に関する知識および技術を有すること。</li><li>・ 当社が指示する材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。</li><li>・ 稼働中の電気通信設備近傍での作業があるため、電気通信設備の知識を有すること。</li><li>・ 発電所および変電所は稼働中であるとともに、発電所および変電所内電気設備近傍での作業のため、電気設備の知識を有すること。</li><li>・ 発電所および変電所構内への一般公衆の侵入を防止する観点から、門扉管理を始めとする発電所および変電所の入退所手続きの方法を別途、指示する。</li><li>・ 請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。</li></ul>