

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	66kV 特高計量設備撤去工事
2	工 事 期 間	2025年2月～2025年3月
3	工 事 場 所	徳島県徳島市
4	工 事 目 的	特高計量設備の撤去工事を実施する。
5	工 事 内 容	<p>○66kV GIS直結形VCT撤去工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・VCT搬出・運搬 一式 ・VCTジャッキダウン 一式 ・VCTとGISの切り離し 一式 ・2次配線の撤去 一式 ・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・特高受電設備内での作業、GIS直結形VCTの撤去となることから、専門的な知識・技術を有すること。 ・材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 ・重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。 ・本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。