

概 要 書

1	工 事 件 名	鉄塔建替に伴う地質調査																																			
2	工 事 期 間	(自) 2 0 2 5 年 3 月 ～ (至) 2 0 2 5 年 6 月																																			
3	工 事 場 所	愛媛県今治市																																			
4	工 事 目 的	送電線路の工事に伴い、工事箇所付近の地質調査を行い、工事の設計・施工に必要な資料を得るために実施する																																			
5	工 事 内 容	実施項目は、以下の通り。 <table><tr><th>項目</th><th>数量</th><th>概要</th><th>備考</th></tr><tr><td>ボーリング</td><td>20 m</td><td>66mm φ, 2箇所</td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td>18 回</td><td>2箇所</td><td></td></tr><tr><td>弾性波探査</td><td>箇所</td><td></td><td></td></tr><tr><td>表面波探査</td><td>箇所</td><td></td><td></td></tr><tr><td>土質試験</td><td>24 個</td><td>粒度試験：8 個 液性限界試験：8 個 塑性限界試験：8 個</td><td></td></tr><tr><td>技術解析</td><td>1 式</td><td>・工事場所の地質状況の評価・考察 ・支持層による、鉄柱基礎型の選定 等</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				項目	数量	概要	備考	ボーリング	20 m	66mm φ, 2箇所		標準貫入試験	18 回	2箇所		弾性波探査	箇所			表面波探査	箇所			土質試験	24 個	粒度試験：8 個 液性限界試験：8 個 塑性限界試験：8 個		技術解析	1 式	・工事場所の地質状況の評価・考察 ・支持層による、鉄柱基礎型の選定 等					
項目	数量	概要	備考																																		
ボーリング	20 m	66mm φ, 2箇所																																			
標準貫入試験	18 回	2箇所																																			
弾性波探査	箇所																																				
表面波探査	箇所																																				
土質試験	24 個	粒度試験：8 個 液性限界試験：8 個 塑性限界試験：8 個																																			
技術解析	1 式	・工事場所の地質状況の評価・考察 ・支持層による、鉄柱基礎型の選定 等																																			
6	そ の 他	・調査に係わる図面については、別途貸与する																																			