

工 事 概 要 書

| | | |
|---|---------|---|
| 1 | 工 事 件 名 | 宇和島管内デジタル配電無線用予備エンジン取替26 |
| 2 | 工 事 期 間 | 2026年 4月 ～ 2026年 6月 |
| 3 | 工 事 場 所 | <p>愛媛県宇和島市光満字大畑乙 7 5 9 － 1 四国電力送配電株式会社 泉が森中継所</p> <p>愛媛県南宇和郡愛南町岩水 9 0 2 － 8 四国電力送配電株式会社 岩水中継所</p> <p>愛媛県北宇和郡鬼北町大字日向谷 2 1 9 3 － 2 四国電力送配電株式会社 日吉中継所</p> <p>愛媛県宇和島市津島町針木字鬼ヶ坂乙 6 9 － 1 四国電力送配電株式会社 嵐中継所</p> <p>愛媛県宇和島市津島町高田丁 5 6 － 4 四国電力送配電株式会社 高田中継所</p> |
| 4 | 工 事 目 的 | デジタル配電無線用予備エンジンの老朽化に伴い、取替を実施する。 |
| 5 | 工 事 内 容 | <p>○予備エンジンの取替工事(泉が森中継所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予備エンジンの搬入、据付工事、撤去工事、倉入れ ・ 電源線他ケーブル布設、撤去 ・ 運搬路養生用樹脂製敷板 設置、撤去 ・ 吊上げ用治具、ステージ組立、解体 ・ 燃料・オイル他抜き取り作業 ・ 撤去ケーブル他の倉入れ、産業廃棄物処理 <p>○予備エンジンの取替工事(岩水中継所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予備エンジンの搬入、据付工事、撤去工事、倉入れ ・ 電源線他ケーブル布設、撤去 ・ 運搬路養生用樹脂製敷板 設置、撤去 ・ 吊上げ用治具組立、解体 ・ 燃料・オイル他抜き取り作業 ・ 撤去ケーブル他の倉入れ、産業廃棄物処理 <p>○予備エンジンの取替工事(日吉中継所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予備エンジンの搬入、据付工事、撤去工事、倉入れ ・ 電源線他ケーブル布設、撤去、。 ・ 運搬路養生用樹脂製敷板 設置、撤去 ・ 吊上げ用治具組立、解体 ・ 燃料・オイル他抜き取り作業 ・ 撤去ケーブル他の倉入れ、産業廃棄物処理 |

| | | |
|---|-------|---|
| | | <p>○予備エンジンの取替工事(嵐中継所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予備エンジンの搬入、据付工事、撤去工事、倉入れ ・電源線他ケーブル布設、撤去 ・運搬路旋回用敷き鉄板 設置、撤去 ・吊上げ用治具、ステージ組立、解体 ・燃料・オイル他抜き取り作業 ・撤去ケーブル他の倉入れ、産業廃棄物処理 <p>○予備エンジンの取替工事(高田中継所)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予備エンジンの搬入、据付工事、撤去工事、倉入れ ・電源線他ケーブル布設、撤去 ・吊上げ用治具、ステージ組立、解体 ・燃料・オイル他抜き取り作業 ・撤去ケーブル他の倉入れ、産業廃棄物処理 |
| 6 | そ の 他 | <ul style="list-style-type: none"> ・電力保安通信設備に関する知識および技術を有すること。 ・当社が指示する材料および作業に有する機器等は受注者が準備すること。 ・稼働中の電気通信設備近傍での作業であるため、電気通信設備の知識を有すること。 ・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。 |