工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	66kV 特高計量設備取替工事
2	工 事 期 間	2025年9月～2026年1月
3	工 事 場 所	愛媛県西条市
4	工 事 目 的	特高計量設備の取替工事を実施する。
5	工事内容	<ul style="list-style-type: none"> ○66kV GIS直結形VCT取付工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ VCT搬入・運搬 一式 ・ 2次配線の取付 一式 ・ 上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式 ○66kV 一般形VCT撤去工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ VCT搬出・運搬 一式 ・ 2次配線の撤去 一式 ・ 上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式 ○特高計器取替工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特高計器取替 一式 ・ 上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式
6	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特高受電設備内での作業、取引用VCTの取付・撤去となることら、専門的な知識・技術を有すること。 ・ 材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 (社給材料はVCT、計器) ・ 重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。 ・ 本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。