

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	66kV 特高計量設備取替工事
2	工 事 期 間	2025年9月～2025年10月
3	工 事 場 所	愛媛県西宇和郡伊方町
4	工 事 目 的	特高計量設備の取替工事を実施する。
5	工事内容	○66kV GIS直結形VCT取替工事 ・ VCT搬入・運搬一式 ・ 2次配線の接続一式 ・ 上記作業に伴う周辺養生・付帯作業一式 ○特高計器取替工事 ・ 特高計器取替一式 ・ 上記作業に伴う周辺養生・付帯作業一式
6	その他	・ 特高受電設備内での作業、取引用VCTの取替となることから、専門的な知識・技術を有すること。 ・ 材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 (社給材料はVCT、計器) ・ 重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。 ・ 本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。