

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	22kV特別高圧および6.6kV高圧計量設備取替工事
2	工 事 期 間	2026年10月～2026年11月
3	工 事 場 所	香川県観音寺市
4	工 事 目 的	特別高圧計量設備および高圧計量設備の取替工事を実施する。
5	工事内容	○22kV一般形VCTおよび6.6kVモールド形VCT取替工事 ・既設・新規の各VCT搬入・搬出・運搬 一式 ・各VCTの据付・撤去 一式 ・1次導体の接続・切り離し 一式 ・2次配線の取付・撤去 一式 ・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式 ○特別高圧計器および高圧計器取替工事 ・特別高圧計器および高圧計器取替 一式 ・テストターミナル取替 一式 ・上記作業に伴う付帯作業 一式
6	その他	・特高受電室内での作業、一般形（気中絶縁）VCTおよびモールド形VCTの取替となることから、専門的な知識・技術を有すること。 ・材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。（社給材料はVCT、計器、テストターミナル） ・重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。 ・本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。