

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	22kV特高計量設備移設工事
2	工 事 期 間	2026年3月～2026年5月
3	工 事 場 所	香川県三豊市
4	工 事 目 的	特高計量設備の移設工事を実施する。
5	工事内容	<p>○22kV一般形VCT移設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既設VCTの撤去・搬出・搬入・据付(流用) 一式 ・1次導体の切り離し・接続 一式 ・2次配線の取付・撤去 一式 ・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式 <p>○計量盤および特高計器移設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計量盤の据付・撤去 一式 ・特高計器の取付・撤去 一式 ・通信ユニットの撤去・取付(流用) 一式 ・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式
6	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・特高受電室内での作業、一般形(気中絶縁)VCTの移設工事となることから、専門的な知識・技術を有すること。 ・材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 (社給材料は計量盤、2次配線、計器。VCT、通信ユニットは流用移設) ・重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。 ・本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。