

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	大月配電塔更新工事に伴う接地工事
2	工 事 期 間	(自) 2026年 3月 ～ (至) 2026年 9月 (予定)
3	工 事 場 所	四国電力送配電(株) 新大月配電塔 (22kV変電所)
4	工 事 目 的	大月配電塔更新工事に伴う、敷地内の接地工事を行うことを目的とする。
5	工 事 内 容	請負工事詳細 (1) 埋設接地線 (硬銅より線60sq : 234.0m) (2) 立上り用接地線 (IV60sq : 21.4m) (3) 接地棒 (φ 14×1500mm×3本 : 26箇所) (4) 深埋設接地棒 (φ 34×2500mm×28本 : 4箇所) (5) 接地線立上 (5箇所) (6) 立上用Cクランプ (60sq-60sq : 5箇所)
6	その他	深埋設接地が必要なることから、専門的な知識・技術を有すること。