

業 務 概 要 書

1	工 事 件 名	鉄塔建替に伴う地質調査																										
2	工 事 期 間	(自) 2 0 2 5 年 5 月 ～ (至) 2 0 2 5 年 9 月																										
3	工 事 場 所	愛媛県 西条市																										
4	工 事 目 的	送電線路の工事に伴い、工事箇所付近の地質調査を行い、工事の設計・施工に必要な資料を作成する																										
5	工 事 内 容	実施項目は、以下の通り。 <table><tr><th>項目</th><th>数量</th><th>概要</th><th>備考</th></tr><tr><td>ボーリング</td><td>30.0 m</td><td>66mmφ, 3箇所</td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td>24 回</td><td></td><td></td></tr><tr><td>弾性波探査</td><td>3 箇所</td><td>120m(2側線)/箇所, 3箇所</td><td></td></tr><tr><td>表面波探査</td><td>箇所</td><td></td><td></td></tr><tr><td>技術解析</td><td>1 式</td><td>・工事場所の地質状況の評価・考察 ・支持層による、鉄塔基礎型の選定 等</td><td></td></tr></table> ※上記数量は、仮の数量のため、見積段階で確定する			項目	数量	概要	備考	ボーリング	30.0 m	66mmφ, 3箇所		標準貫入試験	24 回			弾性波探査	3 箇所	120m(2側線)/箇所, 3箇所		表面波探査	箇所			技術解析	1 式	・工事場所の地質状況の評価・考察 ・支持層による、鉄塔基礎型の選定 等	
項目	数量	概要	備考																									
ボーリング	30.0 m	66mmφ, 3箇所																										
標準貫入試験	24 回																											
弾性波探査	3 箇所	120m(2側線)/箇所, 3箇所																										
表面波探査	箇所																											
技術解析	1 式	・工事場所の地質状況の評価・考察 ・支持層による、鉄塔基礎型の選定 等																										
6	そ の 他	・調査に係わる図面については、別途貸与する																										