

概 要 書

1	工 事 件 名	N線36他建替 測量			
2	工 事 期 間	(自) 2025年 8月 ～ (至) 2026年 1月			
3	工 事 場 所	高知県幡多郡黒潮町			
4	工 事 目 的	送電線路の工事に伴い、工事区間の現地測量等を行うとともに、平面図など、工事管理資料を作成・修正する			
5	工 事 内 容	実施項目は、以下の通り（数量入力個所が対象）。			
		項目	概要	数量	備考
		航空写真図化	・航空写真撮影 ・航空写真図化（縮尺1/2,000、幅300m） 等	k m	
		現地踏査	・地形や地質、用地状況等を確認 ・中心測量のための旗つけ 等	2.2 k m	
		基準点測量	・付近の三角点水準点から鉄塔位置の座標を測量	2.2 k m	
		中心測量	・鉄塔建替予定地点の中心測量で、径間距離、高低差、水平角度を測定	2.2 k m	
		縦断測量	・中心測量に基づく縦断測量及びサイド測量の実施 ・実測縦断図の作成（縮尺：縦1/400、横1/2000）	1.8 k m	
		平面補備測量	・平面補備測量に基づく平面図の修正及び作成	1.8 k m	
		鉄塔敷地測量	・鉄塔敷地の現地測量 ・敷地平面、縦横断図作成	4 基	
		特殊個所測量	・関係個所への出願手続きに関する現地測量 ・横過出願図作成	1.8 k m	
		買収・作業用地測量	・買収用地・作業用地の現地測量 ・買収・作業用地図作成	基	
		検 測	・各測量項目について再測 ・検測結果表の作成	k m	
		CAD修正	・現地測量結果によるCAD図の修正 等	2.0 k m	
6	そ の 他	・測量は、国土交通省国土地理院制定の「世界測地系」により実施 ・国土基本図図式の規定および「電気工作物に関する官庁手続きの手引き（当社貸与）」に準じて作成 ・既設の平面・縦断図は当社より貸与			