

概 要 書

1	工 事 件 名	鉄塔建替に伴う地質調査																											
2	工 事 期 間	(自) 2 0 2 5 年 7 月 ～ (至) 2 0 2 5 年 9 月																											
3	工 事 場 所	愛媛県宇和島市																											
4	工 事 目 的	送電線路の工事に伴い、工事箇所付近の地質調査を行い、工事の設計・施工に必要な資料を得るために実施する																											
5	工 事 内 容	実施項目は、以下の通り。 <table><tr><th>項目</th><th>概要</th><th>数量</th><th>備考</th></tr><tr><td>ボーリング</td><td>・ 66mm φ , 1箇所</td><td>20.0 m</td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td>・ 1箇所</td><td>15 回</td><td></td></tr><tr><td>弾性波探査</td><td></td><td>4 箇所</td><td></td></tr><tr><td>表面波探査</td><td></td><td>箇所</td><td></td></tr><tr><td>技術解析</td><td>・ 工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定</td><td>1 式</td><td></td></tr></table> ※上記数量は、仮の数量のため、見積段階で確定する				項目	概要	数量	備考	ボーリング	・ 66mm φ , 1箇所	20.0 m		標準貫入試験	・ 1箇所	15 回		弾性波探査		4 箇所		表面波探査		箇所		技術解析	・ 工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定	1 式	
項目	概要	数量	備考																										
ボーリング	・ 66mm φ , 1箇所	20.0 m																											
標準貫入試験	・ 1箇所	15 回																											
弾性波探査		4 箇所																											
表面波探査		箇所																											
技術解析	・ 工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定	1 式																											
6	そ の 他	・ 調査に係わる図面については、別途貸与する																											