

概 要 書

1	工 事 件 名	鉄塔建替に伴う地質調査(ボーリング他) 187kV、2回線鉄塔×6基																									
2	工 事 期 間	(自) 2025年 6月 ～ (至) 2025年10月																									
3	工 事 場 所	徳島県 三好市																									
4	工 事 目 的	送電線路の工事に伴い、工事箇所付近の地質調査を行い、工事の設計・施工に必要な資料を得るために実施する																									
5	工 事 内 容	実施項目は、以下の通り。 <table><tr><th>項目</th><th>数量</th><th>概要</th><th>備考</th></tr><tr><td>ボーリング</td><td>57.0 m</td><td>66mmφ 4箇所</td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td>45 回</td><td>4箇所</td><td></td></tr><tr><td>弾性波探査</td><td>6 箇所</td><td>5基 60m×2方向、1基 60m×3方向</td><td></td></tr><tr><td>技術解析</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		項目	数量	概要	備考	ボーリング	57.0 m	66mmφ 4箇所		標準貫入試験	45 回	4箇所		弾性波探査	6 箇所	5基 60m×2方向、1基 60m×3方向		技術解析	1 式						
項目	数量	概要	備考																								
ボーリング	57.0 m	66mmφ 4箇所																									
標準貫入試験	45 回	4箇所																									
弾性波探査	6 箇所	5基 60m×2方向、1基 60m×3方向																									
技術解析	1 式																										
6	そ の 他	・調査に係わる図面については、別途貸与する																									