

# 工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	旭ヶ丘中継所マイクロ無線鉄塔ボルト老朽取替
2	工 事 期 間	2026年6月 ～ 2026年10月
3	工 事 場 所	高知県安芸郡安田町正弘 旭ヶ丘中継所
4	工 事 目 的	マイクロ無線鉄塔のボルト発錆に伴い、取替工事を実施する。
5	工 事 内 容	<p>○無線鉄塔のボルト取替工事</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・アンテナ等の運用中設備への養生、ボルト等の落下防止対策</li><li>・ボルト取替</li><li>・上記作業に伴う付帯作業</li><li>・撤去部材の産業廃棄物処理 等</li></ul>
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・鉄塔ボルトの取替であるため、無線鉄塔工事の知識および技術を有すること。</li><li>・マイクロ無線用パラボラアンテナ等にボルト・ナット類が落下し、損傷を与えることの無いよう十分注意が必要である。</li><li>・当社が指示する材料および作業に必要なウインチ等の重機類は、受注者が準備すること。</li><li>・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。</li></ul>