

# 工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	高山寺反射板 塗装他修繕
2	工 事 期 間	2026年 8月～2026年11月（予定）
3	工 事 場 所	高山寺反射板：愛媛県大洲市上須戒ウチコシ丁401-6
4	工 事 目 的	反射板の塗装剥離および発錆等に伴い塗装工事および老朽部品の取替工事を実施する。
5	工 事 内 容	<p>○反射板の塗装工事</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・運用中設備への養生、落下防止および発散防止対策</li><li>・素地調整</li><li>・塗装（下塗り、上塗り）</li><li>・上記作業に伴う付帯作業</li><li>・塗装残材料の産業廃棄物処理 等</li></ul> <p>○劣化部材の老朽修繕</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・運用中設備への養生、落下防止対策</li><li>・反射板の劣化部材（ボルト類他）取替</li><li>・上記作業に伴う付帯作業</li><li>・撤去部材の庫入れ、産業廃棄物処理 等</li></ul>
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・反射板塗装工事および反射板上の作業に関する知識および技術を有すること。</li><li>・当社が支持する材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。</li><li>・稼働中の電気通信設備近傍での作業があるため、電気通信設備の知識を有すること。</li><li>・反射板敷地内での工事のため、敷地内への一般公衆の侵入を防止する観点から、門管理を始めとする反射板入退所手続きの方法を別途、指示する。</li><li>・請負工事標準仕様書に記載の「総則」および「安全管理」など、本業務に該当する事項を遵守すること。</li></ul>