

# 工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	66kV 特高計量設備取替工事
2	工 事 期 間	2026年10月～2026年12月
3	工 事 場 所	愛媛県今治市大西町
4	工 事 目 的	特高計量設備の取替工事を実施する。
5	工事内容	<p>○66kV GIS直結形VCT取替工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ VCT搬入・搬出・運搬 <span style="float: right;">一式</span></li> <li>・ 2次配線の離線・接続 <span style="float: right;">一式</span></li> <li>・ 上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 <span style="float: right;">一式</span></li> </ul> <p>○特高計器取替工事</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特高計器取替 <span style="float: right;">一式</span></li> <li>・ 上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 <span style="float: right;">一式</span></li> </ul>
6	その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特高受電設備内での作業、取引用VCTの取替となることから、専門的な知識・技術を有すること。</li> <li>・ 材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 (社給材料はVCT、計器)</li> <li>・ 重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。</li> <li>・ 本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。</li> </ul>