

工 事 概 要 書

1	工 事 件 名	22kV 特高計量設備 取替工事
2	工 事 期 間	2026年12月～2027年2月
3	工 事 場 所	愛媛県伊予郡松前町
4	工 事 目 的	特高計量設備の取替工事を実施する
5	工事内容	○22kV 一般形VCT取替工事 ・VCT搬入・搬出・運搬 一式 ・2次配線の離線・接続 一式 ・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式 ○計量盤取替工事 ・計量盤搬入・搬出・運搬 一式 ・2次配線の離線・接続 一式 ・上記作業に伴う周辺養生・付帯作業 一式 ○特高計器取替工事 ・特高計器取替 一式 ・上記作業に伴う付帯作業 一式
6	その他	・特高受電設備内での作業、取引用VCTの取替となることから、専門的な知識・技術を有すること。 ・材料および作業に必要な重機等は受注者が準備すること。 (社給材料はVCT、計量盤、計器) ・重量物の取り扱いとなることから、必要な資格・技術を有すること。 ・本工事の特記事項・提出資料等については、別途指示する。