

業 務 概 要 書

1	業 務 件 名	地中線ケーブル張替に伴う測量																						
2	業 務 期 間	(自) 2026年12月 ～ (至) 2027年 4月																						
3	業 務 場 所	香川県三豊市																						
4	業 務 目 的	送電線路の工事に伴い、工事区間の現地測量等を行うとともに、平面図など、工事管理資料を作成・修正する																						
5	業 務 内 容	実施項目は、以下の通り（数量入力個所が対象）。 <table><tr><th>項目</th><th>概要</th><th>数量</th><th>備考</th></tr><tr><td>基準点測量</td><td>・付近の三角点水準点からマンホール位置の座標を測量</td><td>0.6 k m</td><td>地中ルート</td></tr><tr><td>縦断補備測量</td><td>・縦断補備測量に基づく縦断図の修正及び作成</td><td>0.6 k m</td><td>地中ルート</td></tr><tr><td>平面補備測量</td><td>・平面補備測量に基づく平面図の修正及び作成</td><td>0.6 k m</td><td>地中ルート</td></tr><tr><td>地下埋設物調査</td><td>・埋設物のルート、管路径などのデータを入手 ・現地測量および道路管理者等の埋設物管理図面を元に、平面図および縦断図に埋設物の位置を記載</td><td>1 式</td><td>地中ルート</td></tr></table>			項目	概要	数量	備考	基準点測量	・付近の三角点水準点からマンホール位置の座標を測量	0.6 k m	地中ルート	縦断補備測量	・縦断補備測量に基づく縦断図の修正及び作成	0.6 k m	地中ルート	平面補備測量	・平面補備測量に基づく平面図の修正及び作成	0.6 k m	地中ルート	地下埋設物調査	・埋設物のルート、管路径などのデータを入手 ・現地測量および道路管理者等の埋設物管理図面を元に、平面図および縦断図に埋設物の位置を記載	1 式	地中ルート
項目	概要	数量	備考																					
基準点測量	・付近の三角点水準点からマンホール位置の座標を測量	0.6 k m	地中ルート																					
縦断補備測量	・縦断補備測量に基づく縦断図の修正及び作成	0.6 k m	地中ルート																					
平面補備測量	・平面補備測量に基づく平面図の修正及び作成	0.6 k m	地中ルート																					
地下埋設物調査	・埋設物のルート、管路径などのデータを入手 ・現地測量および道路管理者等の埋設物管理図面を元に、平面図および縦断図に埋設物の位置を記載	1 式	地中ルート																					
6	そ の 他	・測量は、国土交通省国土地理院制定の「世界測地系」により実施 ・国土基本図図式の規定および「電気工作物に関する官庁手続きの手引き（当社貸与）」に準じて作成 ・既設の平面・縦断図は当社より貸与																						