

## 業 務 概 要 書

1	業務件名	架空送電線新設に伴う測量																																																								
2	業務期間	(自) 2026年 7月 ~ (至) 2027年 6月																																																								
3	業務場所	徳島県 板野郡上板町 他																																																								
4	業務目的	送電線路の工事に伴い、工事区間の現地測量等を行うとともに、平面図など、工事管理資料を作成・修正する																																																								
5	業務内容	<p>実施項目は、以下の通り（数量入力個所が対象）。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">項目</th> <th style="width: 55%;">概要</th> <th style="width: 15%;">数量</th> <th style="width: 15%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現地踏査</td> <td>・地形や地質、用地状況等を確認 ・中心測量のための旗つけ 等</td> <td>1 式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基準点測量</td> <td>・付近の三角点水準点から鉄塔位置の座標を測量</td> <td>1 式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中心測量</td> <td>・鉄塔建替予定地点の中心測量で、径間距離、高低差、水平角度を測定</td> <td>5.7 k m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>縦断測量</td> <td>・中心測量に基づく縦断測量及びサイド測量の実施 ・実測縦断図の作成（縮尺：縦1/400，横1/2000）</td> <td>5.7 k m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平面補備測量</td> <td>・平面補備測量に基づく平面図の修正及び作成</td> <td>5.7 k m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄塔敷地測量</td> <td>・鉄塔敷地の現地測量 ・敷地平面、縦横断図作成</td> <td>23 基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>検 測</td> <td>・各測量項目について再測 ・検測結果表の作成</td> <td>5.7 k m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>静電誘導調査</td> <td>・弱電流線路調査、ルート図作成 ・静電誘導電流計算書作成</td> <td>1 式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DTMデータ修正</td> <td>・点群データを任意縦断設計システムに反映させるためのDTMデータ修正</td> <td>1 式</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	概要	数量	備考	現地踏査	・地形や地質、用地状況等を確認 ・中心測量のための旗つけ 等	1 式		基準点測量	・付近の三角点水準点から鉄塔位置の座標を測量	1 式		中心測量	・鉄塔建替予定地点の中心測量で、径間距離、高低差、水平角度を測定	5.7 k m		縦断測量	・中心測量に基づく縦断測量及びサイド測量の実施 ・実測縦断図の作成（縮尺：縦1/400，横1/2000）	5.7 k m		平面補備測量	・平面補備測量に基づく平面図の修正及び作成	5.7 k m		鉄塔敷地測量	・鉄塔敷地の現地測量 ・敷地平面、縦横断図作成	23 基		検 測	・各測量項目について再測 ・検測結果表の作成	5.7 k m		静電誘導調査	・弱電流線路調査、ルート図作成 ・静電誘導電流計算書作成	1 式		DTMデータ修正	・点群データを任意縦断設計システムに反映させるためのDTMデータ修正	1 式																	
項目	概要	数量	備考																																																							
現地踏査	・地形や地質、用地状況等を確認 ・中心測量のための旗つけ 等	1 式																																																								
基準点測量	・付近の三角点水準点から鉄塔位置の座標を測量	1 式																																																								
中心測量	・鉄塔建替予定地点の中心測量で、径間距離、高低差、水平角度を測定	5.7 k m																																																								
縦断測量	・中心測量に基づく縦断測量及びサイド測量の実施 ・実測縦断図の作成（縮尺：縦1/400，横1/2000）	5.7 k m																																																								
平面補備測量	・平面補備測量に基づく平面図の修正及び作成	5.7 k m																																																								
鉄塔敷地測量	・鉄塔敷地の現地測量 ・敷地平面、縦横断図作成	23 基																																																								
検 測	・各測量項目について再測 ・検測結果表の作成	5.7 k m																																																								
静電誘導調査	・弱電流線路調査、ルート図作成 ・静電誘導電流計算書作成	1 式																																																								
DTMデータ修正	・点群データを任意縦断設計システムに反映させるためのDTMデータ修正	1 式																																																								
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・測量は、国土交通省国土地理院制定の「世界測地系」により実施</li> <li>・国土基本図式の規定および「電気工作物に関する官庁手続きの手引き（当社貸与）」に準じて作成</li> <li>・必要な書類が有る場合は別途貸与する</li> </ul>																																																								