

業 務 概 要 書

1	業 務 件 名	鉄塔新設に伴う地質調査（ボーリング他）																					
2	業 務 期 間	（自） 2 0 2 6 年 1 0 月 ～ （至） 2 0 2 7 年 1 月																					
3	業 務 場 所	徳島県阿波市																					
4	業 務 目 的	送電線路の工事に伴い、工事個所付近の地質調査を行い、工事の設計・施工に必要な資料を得るために実施する																					
5	業 務 内 容	実施項目は、以下の通り <table><tr><th>項目</th><th>数量</th><th>概要</th><th>備考</th></tr><tr><td>ボーリング</td><td>8m</td><td>66mmφ 1個所</td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td>8回</td><td>1個所</td><td></td></tr><tr><td>表面波探査</td><td>4個所</td><td>1個所あたり9測点</td><td></td></tr><tr><td>技術解析</td><td>1式</td><td>工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定等</td><td></td></tr></table>		項目	数量	概要	備考	ボーリング	8m	66mmφ 1個所		標準貫入試験	8回	1個所		表面波探査	4個所	1個所あたり9測点		技術解析	1式	工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定等	
項目	数量	概要	備考																				
ボーリング	8m	66mmφ 1個所																					
標準貫入試験	8回	1個所																					
表面波探査	4個所	1個所あたり9測点																					
技術解析	1式	工事場所の地質状況の評価・考察 支持層による鉄塔基礎型の選定等																					
6	そ の 他	・調査に係わる図面については、別途貸与する																					