

業 務 概 要 書

1	業 務 件 名	機器塗装・コーキング修繕
2	業 務 期 間	記載のとおり
3	業 務 場 所	当社管内電気所
4	業 務 目 的	配電箱、遮断器の塗装・コーキング修繕を行い機器の劣化防止を図る
5	業 務 内 容	<p><対象機器></p> <p>○配電箱・・・形状別に分類する</p> <p>6kV 従来形</p> <p>6kV 縮小形</p> <p>6kV 2段積形</p> <p>○遮断器</p> <p>66kV (GCB、VCB)</p> <p><作業内容></p> <p>【配電箱】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象は、6kV 配電箱とする。 ・箱全面（接続部カバー、全扉の折返し部分、チャンネルベースなど含む。）の3種ケレンおよび塗装（下塗り1回、上塗り1回） ・コーキング処理（コーキング実施個所は、当社の「変電所 請負工事指針（請負工事共通仕様書）」による。また、既設コーキングの撤去は、新規コーキング材が接着できるように表面を仕上げる程度とする） <p>【遮断器】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遮断器全面（操作箱を含む）の3種ケレンおよび塗装（下塗り1回、上塗り1回） ・コーキング処理（コーキング実施個所は、操作箱および遮断器架台のみとし、既設コーキングの撤去は、新規コーキング材が接着できるように表面を仕上げる程度とする。） <p>※各作業内容については、別紙『配電箱、遮断器塗装修繕工事詳細内訳』による。</p>
6	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・業務内容の分類に合わせた単価を設定することとし、業務期間中は設定単価で、都度、業務を委託できるものとする。 ・本概要書に記載なき事項については、当社の「変電所 請負工事指針（請負工事共通仕様書）」による。

配電箱、遮断器塗装・コーキング修繕工事詳細内訳

修繕箇所		電圧別	【労務費】（※） ・箱全面の3種ケレン、塗装 （下塗り×1回、上塗り×1回） ・コーキング処理	【リース代】 脚立足場	【材料代】 ・塗料 ・シリコンコーキング材 ・雑材料（ウェス、刷毛他）	【産廃処理費】	【安全対策費】 専任監視
配電箱	従来形	6kV	○	○	○	○	○
	縮小形	6kV	○	○	○	○	○
	2段積形	6kV	○	○	○	○	○

※塗装、コーキングに伴う機器養生、交通費、移動、打合、準備、片付等を含む

修繕箇所		電圧別	【労務費】（※） ・遮断器全面の3種ケレン・塗装 （下塗り×1回、上塗り×1回） ・コーキング処理	【リース代】 脚立足場	【材料代】 ・塗料 ・シリコンコーキング材 ・雑材料（ウェス、刷毛他）	【産廃処理費】	【安全対策費】 専任監視
遮断器	GCB、VCB	66kV	○	○	○	○	○

※塗装、コーキングに伴う機器養生、交通費、移動、打合、準備、片付等を含む